

Dodatok č. 1/2013 ku zmluve o dielo č. 02/05/2013/S
uzavretej medzi zmluvnými stranami

Objednávateľom: SPOOL a.s.
zastúpeným Ing. Róbert Móric – predseda predstavenstva
Kvetoslava Dedinská- podpredseda predstavenstva
so sídlom Masarykova 7, 984 01 Lučenec
IČO 31586392
IČ DPH: SK2020464974
Zápis v OR: OS B.Bystrica, odd.Sa, vložka č.158/S
Stavbyvedúci: Ján Martinelli

Zhotoviteľom: SVOMA s.r.o.
Zastúpeným Marian Svorad
Vo veciach technických Zoltán Béreš
So sídlom Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796
IČ DPH: SK2021776889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici odd.:Sro, vložka č.8856/S

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo č. 02/05/2013/S zo dňa 21.05.2013, ktorej predmetom je „**Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec – ul.Mocsáryho – úsek ul.Vajanského po ul.Kmeť'a**“.

2. Z dôvodu že po podpise Zmluvy o dielo č. 02/05/2013/S zo dňa 21.05.2013 sa zmenil rozsah diela a cena diela zmluvné strany uzavierajú tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 02/05/2013/S zo dňa 21.05.2013 (ďalej aj „Zmluva o dielo“).

3. Zmluvné strany dojednali na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo :

Článok 2 bod 2. Zmluvy o dielo znie nasledovne:

2. *Rozsah stavebných prác je položkovito rozpísaný v rozpočte stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.*

Článok 4 bod 2 a 3 Zmluvy o dielo znie nasledovne:

2. *Cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy predstavuje*

<i>cena bez DPH :</i>	<i>43.685,45 EUR</i>
<i>DPH 20 %:</i>	<i>8.737,09 EUR</i>
<i>Celkom</i>	<i>52.422,54 EUR</i>

3. *Jednotkové ceny sú stanovené v rozpočte zo dňa 08.04.2013, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.*

4. Všetky ostatné body Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 1 nie sú zmenené, resp. doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.


5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch exemplároch.

6. Tento Dodatok č. 1 je platný momentom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.

19 AUG. 2013

V Lučenci dňa

objednávateľ
za SPOOL a.s. Lučenec
Ing. Róbert Móric – predseda predstavenstva



Kvetoslava Dedinská- podpredseda predstavenstva

zhotoviteľ
za SVOMA s.r.o.
Marian Svorad - konateľ



SVOMA

SVOMA, s.r.o.
Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

SPOOL a.s.
Masarykova
984 01 LUČENEC

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1	JKSO	
Názov objektu	ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	SPOOL a.s. Lučenec	IČO	IČ DPH
Projektant		31586392	SK2020464974
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 497,02	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 41 188,42	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 43 685,44	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,01	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 19 AUG. 2013 Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka SPOOL, a.s. Masarykova 7 984 01 LUČENEC Pečiatka SVOMA SVOMA, s.r.o. Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889 Tel./Fax: 047 - 4331 001	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 43 685,45 24 DPH 20,00 % z 43 685,45 8 737,09 25 Cena s DPH (r. 23-24) 52 422,54 E Prípochy a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--	--

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

JKSO

Názov objektu

ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa

EČO

Názov časti

Komunikácia

Miesto

Objednávateľ

SPOOL a.s. Lučenec

IČO

IČ DPH

31586392	SK2020464974
36622796	SK2021776889

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 32 431,78	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 32 431,78	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,01	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant			
Dátum a podpis	Pečiatka		
Objednávateľ			
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ			
Dátum a podpis	Pečiatka		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	32 431,79
24	DPH 20,00 % z 32 431,79	6 486,36
25	Cena s DPH (r. 23-24)	38 918,15
E	Prípochty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



SVOMA, s.r.o.
 Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Tel./Fax: 047 - 4331 001

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

Objekt: ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa

Časť: Komunikácia

JKSO:

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>HSV Práce a dodávky HSV 0,000 32 431,779 32 431,779 193,498</p> <p>1 Zemné práce 0,000 5 276,027 5 276,027 0,257</p>										
1	221	113151215	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t	m ²	1 050,000	4,005	0,000	4 205,250	4 205,250	0,257
2	221	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojáčich, -0,14500t	m	315,000	1,690	0,000	532,350	532,350	0,000
3	221	113202111	Výtrhanie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojáčich, -0,14500t	m	-213,000	1,690	0,000	-359,970	-359,970	0,000
4	001	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m ³	3,600	211,895	0,000	762,822	762,822	0,000
5	001	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m ³	18,900	30,079	0,000	568,493	568,493	0,000
6	001	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m ³	-18,295	30,079	0,000	-550,295	-550,295	0,000
7	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	18,900	3,929	0,000	74,258	74,258	0,000
8	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	-18,295	3,929	0,000	-71,881	-71,881	0,000
9	231	182001114	Terénne úpravy	m ²	46,000	2,500	0,000	115,000	115,000	0,000
<p>5 Komunikácie 0,000 19 544,066 19 544,066 179,041</p>										
10	221	572751111	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom	t	38,000	140,457	0,000	5 337,366	5 337,366	38,551
11	221	573111116	Postrek asfaltový infiltričný z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	1 050,000	0,900	0,000	945,000	945,000	5,891
12	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	1 050,000	0,900	0,000	945,000	945,000	0,746
13	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	-1 050,000	0,900	0,000	-945,000	-945,000	-0,746
14	221	577132110	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS), alebo hrubozrný (ABH) hr.20mm	m ²	1 050,000	4,800	0,000	5 040,000	5 040,000	54,464
15	221	577132110	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS), alebo hrubozrný (ABH) hr.20mm	m ²	-1 050,000	4,800	0,000	-5 040,000	-5 040,000	-54,464
16	221	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.50mm	m ²	1 050,000	12,000	0,000	12 600,000	12 600,000	134,600
17	R	584921140	Montáž dočasného dopravného značenia	kus	23,000	5,500	0,000	126,500	126,500	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	R	584921140	Montáž dočasného dopravného značenia	kus	-10,000	5,500	0,000	-55,000	-55,000	0,000
19	R	584921150	Demontáž dočasného dopravného značenia	kus	23,000	3,400	0,000	78,200	78,200	0,000
20	R	584921150	Demontáž dočasného dopravného značenia	kus	-10,000	3,400	0,000	-34,000	-34,000	0,000
21	R	584921155	Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní)	kus	23,000	20,000	0,000	460,000	460,000	0,000
22	R	584921155	Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní)	kus	-23,000	20,000	0,000	-460,000	-460,000	0,000
23	R	584921156	Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní x 13 ks)	kus	390,000	1,400	0,000	546,000	546,000	0,000
24	R	584921160	Dopravná uzávierka cesty	kus	1,000	600,000	0,000	600,000	600,000	0,000
25	R	584921160	Dopravná uzávierka cesty	kus	-1,000	600,000	0,000	-600,000	-600,000	0,000
				8	0,000	936,396	0,000	936,396	936,396	10,669

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	221	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	3,000	57,881	0,000	173,643	173,643	1,406
27	221	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	5,000	57,881	0,000	289,405	289,405	2,343
28	221	899231112	Prečistenie uličnej vpuste	ks	8,000	16,000	0,000	128,000	128,000	3,748
29	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	54,428	0,000	163,284	163,284	1,278
30	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	4,000	30,344	0,000	121,376	121,376	1,263
31	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	30,344	0,000	60,688	60,688	0,631
				9	0,000	6 302,419	0,000	6 302,419	6 302,419	3,531

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	155,000	0,637	0,000	98,735	98,735	0,014
33	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	-6,000	0,637	0,000	-3,822	-3,822	-0,001
34	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	310,000	1,223	0,000	379,130	379,130	0,055
35	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	-12,000	1,223	0,000	-14,676	-14,676	-0,002
36	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	14,000	2,466	0,000	34,524	34,524	0,005
37	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	-7,000	2,466	0,000	-17,262	-17,262	-0,002
38	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotirovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	155,000	0,130	0,000	20,150	20,150	0,006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	-6,000	0,130	0,000	-0,780	-0,780	-0,000
40	221	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	310,000	0,264	0,000	81,840	81,840	0,025
41	221	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	-12,000	0,264	0,000	-3,168	-3,168	-0,001
42	221	915719212	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	14,000	0,451	0,000	6,314	6,314	0,002
43	221	915719212	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	-7,000	0,451	0,000	-3,157	-3,157	-0,001
44	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	69,750	12,105	0,000	844,324	844,324	0,046
45	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-8,750	12,105	0,000	-105,919	-105,919	-0,006
46	221	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	69,750	0,530	0,000	36,968	36,968	0,022
47	221	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-8,750	0,530	0,000	-4,637	-4,637	-0,003
48	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	479,000	0,112	0,000	53,648	53,648	0,002
49	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	-32,000	0,112	0,000	-3,584	-3,584	-0,000
50	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	69,750	1,065	0,000	74,284	74,284	0,000
51	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	-8,750	1,065	0,000	-9,319	-9,319	-0,000
52	221	917461111	Osadenie chodníka obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	10,000	8,070	0,000	80,700	80,700	1,475
53	221	917862111	Osadenie chodníka obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	315,000	5,650	0,000	1 779,750	1 779,750	42,762
54	592	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/75 cm, sivá	ks	318,150	4,256	1 354,046	0,000	1 354,046	25,770
55	221	917862111	Osadenie chodníka obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	-315,000	5,650	0,000	-1 779,750	-1 779,750	-42,762
56	592	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/75 cm, sivá	ks	-318,150	4,256	-1 354,046	0,000	-1 354,046	-25,770
57	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	23,625	95,700	0,000	2 260,913	2 260,913	55,906

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	-22,875	95,700	0,000	-2 189,137	-2 189,137	-54,131
59	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9,000	5,650	0,000	50,850	50,850	0,030
60	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,000	5,650	0,000	152,550	152,550	0,091
61	221	938909312	Zametanie miestnej komunikácie	hod	8,000	30,000	0,000	240,000	240,000	0,000
62	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	183,360	8,900	0,000	1 631,904	1 631,904	0,000
63	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu vyburaných hmôt	t	183,360	14,240	0,000	2 611,046	2 611,046	0,000
99 Presun hmôt HSV					0,000		0,000	372,871	372,871	0,000
64	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	193,498	1,927	0,000	372,871	372,871	0,000
OST							0,000	0,000	0,010	0,000
0	HZS	R1	Zohľadnenie vplyvu zaokrúhľovania	súb	1,000	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000
Celkom							0,000	32 431,779	32 431,789	193,498

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

JKSO

Názov objektu

ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa

EČO

Názov časti

Parkovisko

Miesto

Objednávateľ

SPOOL a.s. Lučenec

IČO

IČ DPH

31586392

SK2020464974

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 054,01	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 5 197,15	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 251,16	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ


Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka


SVOMA, s.r.o.
 Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Pečiatka / Tel. / Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

6 251,16

24 DPH 20,00 % z 6 251,16

1 250,23

25 Cena s DPH (r. 23-24)

7 501,39

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

Objekt: ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa

Časť: Parkovisko

JKSO:

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV **1 054,009** **5 197,153** **6 251,162** **100,023**

1 Zemné práce										
1	221	113307131	Odsránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	30,000	12,000	0,000	360,000	360,000	0,000
2	221	113307131	Odsránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	-30,000	12,000	0,000	-360,000	-360,000	0,000
3	221	113307132	Odsránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	84,000	16,000	0,000	1 344,000	1 344,000	0,000
4	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3. do 100 m3	m3	12,600	3,926	0,000	49,468	49,468	0,000
5	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3. do 100 m3	m3	12,600	3,926	0,000	49,468	49,468	0,000
6	001	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	2,388	30,079	0,000	71,829	71,829	0,000
7	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	14,988	3,929	0,000	58,888	58,888	0,000
8	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	12,600	3,929	0,000	49,505	49,505	0,000
							912,156	1 804,656	2 716,812	88,939

5 Komunikácie										
9	221	564762113	Podklad alebo kyt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	84,000	8,807	0,000	739,788	739,788	44,676
10	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	84,000	4,077	0,000	342,468	342,468	23,515
11	221	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	84,000	8,912	0,000	748,608	748,608	25,778
12	221	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2	-84,000	8,912	0,000	-748,608	-748,608	-25,778
13	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	84,000	8,600	0,000	722,400	722,400	9,408
14	592	5922902300	Zámková dlažba	m2	84,000	10,859	0,000	912,156	912,156	11,340
							141,853	1 316,235	1 458,088	11,084

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
15	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	39,800	5,650	0,000	224,870	224,870	5,403

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	592	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	40,198	4,256	171,083	0,000	171,083	3,256
17	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	-6,800	5,650	0,000	-38,420	-38,420	-0,923
18	592	5922903060	Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	-6,868	4,256	-29,230	0,000	-29,230	-0,556
19	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,990	95,700	0,000	190,443	190,443	4,709
20	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	-0,340	95,700	0,000	-32,538	-32,538	-0,805
21	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	42,000	8,900	0,000	373,800	373,800	0,000
22	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostredky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	42,000	14,240	0,000	598,080	598,080	0,000
99 Presun hmôt HSV						0,000	0,000	453,104	453,104	0,000
23	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	100,023	4,530	0,000	453,104	453,104	0,000
Celkom							1 054,009	5 197,153	6 251,162	100,023

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1**

Názov objektu **ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa**

Názov časti **Chodník**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **SPOOL a.s. Lučenec**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

31586392	SK2020464974
36622796	SK2021776889

Rozpočet číslo Spracoval

--	--

Dňa

--

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 318,36	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	2 707,68	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 026,03	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant


Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis


SVOMA, s.r.o.
 Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Pečiatka Tel./Fax: 047 - 4331 001

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		4 026,03
24	DPH 20,00 % z 4 026,03		805,21
25	Cena s DPH (r. 23-24)		4 831,24

E		Prípochy a odpochy	
26	Dodávky objednávateľa		0,00
27	Kízavá doložka		0,00
28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

Objekt: ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa

Časť: Chodník

JKSO:

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV 1 318,356 2 707,677 4 026,033 64,446

1

Zemné práce

		0,000		323,232		1 318,356		2 707,677		4 026,033		64,446	
		0,000		323,232		1 318,356		2 707,677		4 026,033		64,446	
1	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	15,000	12,000	0,000	180,000	180,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	12,000	3,926	0,000	47,112	47,112	0,000	0,000	0,000	0,000
3	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m ³	1,440	30,079	0,000	43,314	43,314	0,000	0,000	0,000	0,000
4	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	13,440	3,929	0,000	52,806	52,806	0,000	0,000	0,000	0,000

5

Komunikácie

		770,989		900,067		1 671,056		37,413				
5	221	564851111	Podklad zo štrkodriny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m ²	71,000	4,077	0,000	289,467	289,467	0,000	0,000	19,876
6	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	71,000	8,600	0,000	610,600	610,600	0,000	0,000	7,952
7	592	5922902300	Zámková dlažba	m ²	71,000	10,859	0,000	770,989	770,989	0,000	0,000	9,585

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

		547,367		1 192,438		1 739,805		27,034				
8	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	42,000	4,650	0,000	195,300	195,300	0,000	0,000	4,444
9	592	5922902940	Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	9,000	2,950	26,550	0,000	26,550	0,000	0,000	0,198
10	592	5922903030	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	33,000	4,782	157,806	0,000	157,806	0,000	0,000	1,584
11	221	917461111	Osadenie chodník. obrub. kámen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	29,000	8,070	0,000	234,030	234,030	0,000	0,000	4,277
12	583	5838038300	Obrubníky kamenné rovné	m	15,150	19,276	292,031	0,000	292,031	0,000	0,000	1,242
13	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	7,000	5,650	0,000	39,550	39,550	0,000	0,000	0,950
14	592	5922903070	Semmelrock Obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá	ks	28,000	2,535	70,980	0,000	70,980	0,000	0,000	0,560
15	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	5,800	95,700	0,000	555,060	555,060	0,000	0,000	13,725
16	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,000	5,650	0,000	90,400	90,400	0,000	0,000	0,054

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,375	8,900	0,000	30,038	30,038	0,000
18	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	3,375	14,240	0,000	48,060	48,060	0,000
99							Presun hmôt HSV	291,940	291,940	0,000
19	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľdeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	64,446	4,530	0,000	291,940	291,940	0,000
Cellkom							1 318,356	2 707,677	4 026,033	64,446

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1**

Názov objektu **ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmet'a**

Názov časti **Napojenie uličnej vpuste do kanalizácie**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **SPOOL a.s. Lučenec**

31586392

SK2020464974

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	53,29	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	203,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		257,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	257,09
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 257,09	51,42
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	308,51
Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Klízáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00



SVOMA, s.r.o.
 Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Pečiatka Tel./Fax: 047 - 4331 001

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

Objekt: ul. Mocsányho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa

Časť: Napojenie uličnej vpusť do kanalizácie

JKSO:

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
1 Práca a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	001	174101005	Zásyp kámennou drvou frakcie 0-63 so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,400	19,250	0,000	46,200	46,200	4,080
2	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,960	10,804	0,000	10,372	10,372	0,000
4 Vodorovné konštrukcie										
3	271	451572111	Ložko pod potrubie, stôky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,240	36,186	0,000	8,685	8,685	0,454
8 Rúrové vedenie										
4	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	4,000	0,615	0,000	2,460	2,460	0,000
5	286	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	2,186	14,751	32,246	0,000	32,246	0,020
6	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	3,000	1,530	0,000	4,590	4,590	0,000
7	286	2863702000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	3,270	6,436	21,046	0,000	21,046	0,004
8	271	877395122	Napojenie potrubia do kanalizácie	ks	1,000	20,000	0,000	20,000	20,000	0,002
99 Presun hmôt HSV										
9	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,561	24,445	0,000	111,494	111,494	0,000
Celkom							53,292	203,801	257,093	4,561
Celkom							53,292	203,801	257,093	4,561

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1	JKSO	
Názov objektu	ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa	EČO	
Názov časti	Zníženie nájazdov	Miesto	
Objednávateľ	SPOOL a.s. Lučenec	IČO	IČ DPH
Projektant		31586392	SK2020464974
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	187,78	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		187,78	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 187,78 24 DPH 20,00 % z 187,78 37,56 25 Cena s DPH (r. 23-24) 225,34 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľúčová doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--


SVOMA, s.r.o.
 Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Pečiatka / Fax: 047 - 4331 001

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1
 Objekt: ul. Mocsányho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa
 Časť: Zníženie nájazdov
 JKSO:

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec
 Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
1 Práce a dodávky HSV										
Zemné práce										
1	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	10,000	12,000	0,000	120,000	120,000	0,000
2	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	2,000	3,926	0,000	7,852	7,852	0,000
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	2,000	3,929	0,000	7,858	7,858	0,000
4	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,250	8,900	0,000	20,025	20,025	0,000
5	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	2,250	14,240	0,000	32,040	32,040	0,000
Celkom							0,000	187,775	187,775	0,000
1							0,000	187,775	187,775	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1**

Názov objektu **ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa**

Názov časti **Schody s rampou**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **SPOOL a.s. Lučenec**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

31586392	SK2020464974
36622796	SK2021776889

Rozpočet číslo Spracoval

--	--

Dňa

--

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	44,81	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	264,19	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	309,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka



SVOMA, s.r.o.
 Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Pečiatka Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	309,00
24 DPH 20,00 % z 309,00	61,80
25 Cena s DPH (r. 23-24)	370,80

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľúčavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

Objekt: ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmetľa

Časť: Schody s rampou

JKSO:

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
9 Práca a dodávky HSV										
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
1	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	9,000	4,650	0,000	41,850	41,850	0,952
2	592	5922902940	Sermeirock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	6,000	2,950	17,700	0,000	17,700	0,132
3	592	5922903030	Sermeirock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	3,000	4,782	14,346	0,000	14,346	0,144
4	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	3,000	5,650	0,000	16,950	16,950	0,407
5	592	5922903060	Sermeirock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	3,000	4,256	12,768	0,000	12,768	0,243
6	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,850	95,700	0,000	177,045	177,045	4,378
99 Presun hmôt HSV										
7	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,256	4,530	0,000	28,340	28,340	0,000
Celkom							44,814	264,185	308,999	6,256

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1**
 Názov objektu **ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa**
 Názov časti **Schody - parkovisko**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **SPOOL a.s. Lučenec**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

31586392	SK2020464974
36622796	SK2021776889

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	26,55	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	196,05	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	222,60	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	222,60
24	DPH 20,00 % z 222,60	44,52
25	Cena s DPH (r. 23-24)	267,12

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



SVOMA, s.r.o.

 Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
 IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
 Pečiatka Tel./Fax: 047 - 4331 001

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

Objekt: ul. Mocsáryho - úsek od ul. Vajanského po ul. Kmeťa

Časť: Schody - parkovisko

JKSO:

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										4,463
9 Práce a dodávky HSV										4,463
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										202,380
1	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	9,000	4,650	0,000	41,850	41,850	0,952
2	592	5922902940	Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	9,000	2,950	26,550	0,000	26,550	0,198
3	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,400	95,700	0,000	133,980	133,980	3,313
99 Presun hmôt HSV										0,000
4	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,463	4,530	0,000	20,217	20,217	0,000
Celkom							26,550	196,047	222,597	4,463