

2-3001

Dodatok č. 1/2013 ku zmluve o dielo č. 03/05/2013/S
uzavretej medzi zmluvnými stranami

Objednávateľom: SPOOL a.s.
zastúpeným Ing. Róbert Móric – predseda predstavenstva
Kvetoslava Dedinská- podpredseda predstavenstva
so sídlom Masarykova 7, 984 01 Lučenec
IČO 31586392
IČ DPH: SK2020464974
Zápis v OR: OS B.Bystrica, odd.Sa, vložka č.158/S
Stavbyvedúci: Ján Martinelli

Zhotoviteľom: SVOMA s.r.o.
Zastúpeným Marian Svorad
Vo veciach technických Zoltán Béreš
So sídlom Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796
IČ DPH: SK2021776889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici odd.:Sro, vložka č.8856/S

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo č. 03/05/2003/S zo dňa 21.05.2013, ktorej predmetom je „**Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec – Rúbanisko II. - úsek od Polikliniky po koniec bytového domu bloku M**“.

2. Z dôvodu že po podpise Zmluvy o dielo č. 03/05/2003/S zo dňa 21.05.2013 sa zmenil rozsah diela a cena diela zmluvné strany uzavierajú tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 03/05/2003/S zo dňa 21.05.2013 (ďalej aj „Zmluva o dielo“).

3. Zmluvné strany dojednali na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo :

Článok 2 bod 2. Zmluvy o dielo znie nasledovne:

2. *Rozsah stavebných prác je položkovito rozpísaný v rozpočte stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.*

Článok 4 bod 2 a 3 Zmluvy o dielo znie nasledovne:

2. *Cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy predstavuje*

cena bez DPH : 46.914,20 EUR

DPH 20 %: 9.382,84EUR

Celkom 56.297,04 EUR

3. *Jednotkové ceny sú stanovené v rozpočte zo dňa 08.04.2013., ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.*

4. Všetky ostatné body Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 1 nie sú zmenené, resp. doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch exemplároch.

6. Tento Dodatok č. 1 je platný momentom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.

V Lučenci dňa **19 AUG. 2013**

objednávateľ
za SPOOL a.s. Lučenec
Ing. Róbert Móric – predseda predstavenstva



zhotoviteľ
za SVOMA s.r.o.
Marian Svorad - konateľ

Kvetoslava Dedinská- podpredseda predstavenstva



SVOMA
SVOMA, s.r.o.
Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

SPOOL, a.s.
Masarykova 7
984 01 LUČENEC

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Názov stavby | Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1 | JKSO | |
| Názov objektu | Rúbanisko II. - úsek od Polilínky po koniec bytového domu bloku M | EČO | |
| | | Miesto | |
| Objednávateľ | SPOOL a.s. Lučenec | IČO | IČ DPH |
| Projektant | | 31586392 | SK2020464974 |
| Zhotoviteľ | SVOMA, s.r.o. | 36622796 | SK2021776889 |
| | Rozpočet číslo Spracoval | Dňa | |
| | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|--------------------------------|------|----|--------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 516,88 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 46 397,32 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúra pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 46 914,20 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | -0,01 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ | SPOOL, a.s. Masarykova 7 984 01 LUČENEC | 24 DPH 20,00 % z 46 914,20 |
| 9 AUG. 2013 | | 25 Cena s DPH (r. 23-24) |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 56 297,04 |
| Zhotoviteľ | SVOMA SVOMA, s.r.o. Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889 Tel./Fax: 047 - 4331 001 | E Prípočty a odpočty |
| Dátum a podpis | | 26 Dodávky objednávateľa |
| | | 27 Kízavá doložka |
| | | 28 Zvýhodnenie + - |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1
Rúbanisko II. - úsek od Pollliniky po koniec bytového domu bloku M
Komunikácia

JKSO
EČO
Miesto

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

SPOOL a.s. Lučenec

SVOMA, s.r.o.

IČO IČ DPH

| | |
|----------|--------------|
| 31586392 | SK2020464974 |
| | |
| 36622796 | SK2021776889 |

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|--------------------------------|------|----|--------------------|-------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 77,37 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 11 988,58 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | 0,00% | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 12 065,96 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | -0,01 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

Projektant


Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka


SVOMA, s.r.o.
Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel.: Fax: 047 - 4321 001

| D Celkové náklady | |
|---------------------------------|------------------|
| 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 12 065,95 |
| 24 DPH 20,00 % z 12 065,95 | 2 413,19 |
| 25 Cena s DPH (r. 23-24) | 14 479,14 |
| E Prípochty a odpochty | |
| 26 Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 Kľzavá doložka | 0,00 |
| 28 Zvýhodnenie + - | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

Objekt: Rúbanisko II. - úsek od Polilínky po koniec bytového domu bloku M

Časť: Komunikácia

JKSO:

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| HSV | | | | | | | | | | |
| Práca a dodávky HSV | | | | | | | | | | |
| 1 Zemné práce | | | | | | | | | | |
| 1 | 221 | 113107141 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 0,03800t | m2 | 318,000 | 2,355 | 0,000 | 748,890 | 748,890 | 0,000 |
| 2 | 221 | 113202111 | Výtrhanie obrúb kamenných, s výburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 53,000 | 1,690 | 0,000 | 89,570 | 89,570 | 0,000 |
| 3 | 221 | 113202111 | Výtrhanie obrúb kamenných, s výburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | -35,000 | 1,690 | 0,000 | -59,150 | -59,150 | 0,000 |
| 4 | 001 | 130301001 | Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne | m3 | 3,180 | 30,079 | 0,000 | 95,651 | 95,651 | 0,000 |
| 5 | 001 | 130301001 | Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne | m3 | -2,099 | 30,079 | 0,000 | -63,136 | -63,136 | 0,000 |
| 6 | 001 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m3 | 3,180 | 3,929 | 0,000 | 12,494 | 12,494 | 0,000 |
| 7 | 001 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m3 | -2,099 | 3,929 | 0,000 | -8,247 | -8,247 | 0,000 |
| 5 Komunikácie | | | | | | | | | | |
| 8 | 221 | 572751111 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | 18,000 | 140,460 | 0,000 | 2 528,280 | 2 528,280 | 18,261 |
| 9 | 221 | 572751111 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | 6,000 | 140,460 | 0,000 | 842,760 | 842,760 | 6,087 |
| 10 | 221 | 573231111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | 318,000 | 0,900 | 0,000 | 286,200 | 286,200 | 0,226 |
| 11 | 221 | 577153313 | Betón asfaltový po zhlutnení III.tr.jemnozr.hr.60mm | m2 | 318,000 | 14,400 | 0,000 | 4 579,200 | 4 579,200 | 48,721 |
| 12 | R | 584921140 | Montáž dočasného dopravného značenia | kus | 23,000 | 5,500 | 0,000 | 126,500 | 126,500 | 0,000 |
| 13 | R | 584921140 | Montáž dočasného dopravného značenia | kus | -10,000 | 5,500 | 0,000 | -55,000 | -55,000 | 0,000 |
| 14 | R | 584921150 | Demontáž dočasného dopravného značenia | kus | 23,000 | 3,400 | 0,000 | 78,200 | 78,200 | 0,000 |
| 15 | R | 584921150 | Demontáž dočasného dopravného značenia | kus | -10,000 | 3,400 | 0,000 | -34,000 | -34,000 | 0,000 |
| 16 | R | 584921155 | Preťahom dočasného dopravného značenia (30 dní) | kus | 23,000 | 20,000 | 0,000 | 460,000 | 460,000 | 0,000 |
| 17 | R | 584921155 | Preťahom dočasného dopravného značenia (30 dní) | kus | -23,000 | 20,000 | 0,000 | -460,000 | -460,000 | 0,000 |
| 18 | R | 584921156 | Preťahom dočasného dopravného značenia (30 dní x 13 ks) | kus | 390,000 | 1,400 | 0,000 | 546,000 | 546,000 | 0,000 |
| 19 | R | 584921160 | Dopravná uzávierka cesty | kus | 1,000 | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 600,000 | 0,000 |
| 8 898,140 8 898,140 8 898,140 8 898,140 8 898,140 8 898,140 8 898,140 8 898,140 8 898,140 8 898,140 8 898,140 | | | | | | | | | | |

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | R | 584921160 | Dopravná uzávierka cesty | Kus | -1,000 | 600,000 | 0,000 | -600,000 | -600,000 | 0,000 |
| 8 Rúrové vedenie | | | | | 0,000 | 0,000 | 147,762 | 147,762 | 1,874 | 1,874 |
| 21 | 221 | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 2,000 | 57,881 | 0,000 | 115,762 | 115,762 | 0,937 |
| 22 | 221 | 899231112 | Prečistenie uličnej vpuste | ks | 2,000 | 16,000 | 0,000 | 32,000 | 32,000 | 0,937 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | 77,374 | 1 967,735 | 2 045,109 | 7,276 | 7,276 | 7,276 |
| 23 | 221 | 915711111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm | m | 86,000 | 0,637 | 0,000 | 54,782 | 54,782 | 0,008 |
| 24 | 221 | 915711111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm | m | 262,000 | 0,637 | 0,000 | 166,894 | 166,894 | 0,024 |
| 25 | 221 | 915711112 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm - žltá reflexná | m | 61,000 | 1,167 | 0,000 | 71,187 | 71,187 | 0,005 |
| 26 | 221 | 915712111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pružkov šírky 250 mm | m | 172,000 | 1,223 | 0,000 | 210,356 | 210,356 | 0,030 |
| 27 | 221 | 915712111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pružkov šírky 250 mm | m | -152,000 | 1,223 | 0,000 | -185,896 | -185,896 | -0,027 |
| 28 | 221 | 915719111 | Pripílatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm | m | 86,000 | 0,130 | 0,000 | 11,180 | 11,180 | 0,003 |
| 29 | 221 | 915719111 | Pripílatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm | m | 262,000 | 0,130 | 0,000 | 34,060 | 34,060 | 0,010 |
| 30 | 221 | 915719211 | Pripílatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich pružkov šírky 250 mm | m | 172,000 | 0,264 | 0,000 | 45,408 | 45,408 | 0,014 |
| 31 | 221 | 915719211 | Pripílatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich pružkov šírky 250 mm | m | -152,000 | 0,264 | 0,000 | -40,128 | -40,128 | -0,012 |
| 32 | 221 | 915721111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tienov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 27,000 | 12,105 | 0,000 | 326,835 | 326,835 | 0,018 |
| 33 | 221 | 915729111 | Pripílatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tienov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 74,875 | 0,530 | 0,000 | 39,684 | 39,684 | 0,024 |
| 34 | 221 | 915729111 | Pripílatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tienov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | -47,875 | 0,530 | 0,000 | -25,374 | -25,374 | -0,015 |
| 35 | 221 | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky | m | 258,000 | 0,112 | 0,000 | 28,896 | 28,896 | 0,001 |
| 36 | 221 | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky | m | 110,000 | 0,112 | 0,000 | 12,320 | 12,320 | 0,000 |
| 37 | 221 | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 27,000 | 1,065 | 0,000 | 28,755 | 28,755 | 0,000 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | 221 | 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 53,000 | 5,650 | 0,000 | 299,450 | 299,450 | 7,195 |
| 39 | 592 | 5922903060 | Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivé | ks | 53,530 | 4,256 | 227,824 | 0,000 | 227,824 | 4,336 |
| 40 | 221 | 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | -35,000 | 5,650 | 0,000 | -197,750 | -197,750 | -4,751 |
| 41 | 592 | 5922903060 | Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivé | ks | -35,350 | 4,256 | -150,450 | 0,000 | -150,450 | -2,863 |
| 42 | 221 | 918101111 | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 3,975 | 95,700 | 0,000 | 380,408 | 380,408 | 9,406 |
| 43 | 221 | 918101111 | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | -2,625 | 95,700 | 0,000 | -251,212 | -251,212 | -6,212 |
| 44 | 221 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 12,200 | 5,650 | 0,000 | 68,930 | 68,930 | 0,041 |
| 45 | 221 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 12,200 | 5,650 | 0,000 | 68,930 | 68,930 | 0,041 |
| 46 | 221 | 938909312 | Zametanie miestnej komunikácie | hod | 16,000 | 30,000 | 0,000 | 480,000 | 480,000 | 0,000 |
| 47 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | t | 14,694 | 8,900 | 0,000 | 130,777 | 130,777 | 0,000 |
| 48 | 221 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt | t | 14,694 | 14,240 | 0,000 | 209,243 | 209,243 | 0,000 |
| | | | | 99 | Presun hmôt HSV | 0,000 | 0,000 | 158,872 | 158,872 | 0,000 |
| 49 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 82,445 | 1,927 | 0,000 | 158,872 | 158,872 | 0,000 |
| | | | | OST | Ostatné | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,010 | 0,000 |
| 50 | HZS | R1 | Zohľadnenie vplyvu zaokrúhľovania | sub | -1,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | -0,010 | 0,000 |
| | | | | | Celkom | 77,374 | 11 988,581 | 12 065,945 | 82,445 | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

JKSO

Názov objektu

Rúbanisko II. - úsek od Polílniky po koniec bytového domu bloku M

EČO

Názov časti

Križovatka ku poliklinike

Miesto

Objednávateľ

SPOOL a.s. Lučenec

IČO

IČ DPH

31586392

SK2020464974

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|--------------------------------|----|--------------------|-------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 256,50 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 15 524,04 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúra pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | 0,00% | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 15 780,54 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka



SVOMA, s.r.o.
Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 15 780,54

24 DPH 20,00 % z 15 780,54 3 156,11

25 **Cena s DPH (r. 23-24)** **18 936,65**

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

Objekt: Rúbanisko II. - úsek od Polilínky po koniec bytového domu bloku M

Časť: Križovatka ku poliklinike

JKSO:

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| HSV | | | | | | | | | | |
| Práca a dodávky HSV | | | | | | | | | | |
| 1 Zemné práce | | | | | | | | | | |
| 1 | 221 | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m ² | 425,000 | 4,402 | 0,000 | 1 870,850 | 1 870,850 | 0,000 |
| 2 | 221 | 113202111 | Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 77,000 | 1,690 | 0,000 | 130,130 | 130,130 | 0,000 |
| 3 | 221 | 113202111 | Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | -43,000 | 1,690 | 0,000 | -72,670 | -72,670 | 0,000 |
| 4 | 001 | 120901121 | Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach | m ³ | 2,500 | 211,895 | 0,000 | 529,738 | 529,738 | 0,000 |
| 5 | 001 | 130301001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne | m ³ | 4,620 | 30,079 | 0,000 | 138,965 | 138,965 | 0,000 |
| 6 | 001 | 130301001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne | m ³ | -2,042 | 30,079 | 0,000 | -61,421 | -61,421 | 0,000 |
| 7 | 001 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m ³ | 4,620 | 3,929 | 0,000 | 18,152 | 18,152 | 0,000 |
| 8 | 001 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m ³ | -2,042 | 3,929 | 0,000 | -8,023 | -8,023 | 0,000 |
| 5 Komunikácie | | | | | | | | | | |
| 9 | 221 | 572751111 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | 9,000 | 140,460 | 0,000 | 1 264,140 | 1 264,140 | 9,131 |
| 10 | 221 | 572751111 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | 6,000 | 140,460 | 0,000 | 842,760 | 842,760 | 6,087 |
| 11 | 221 | 573231111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m ² | m ² | 425,000 | 0,900 | 0,000 | 382,500 | 382,500 | 0,302 |
| 12 | 221 | 577153313 | Betón asfaltový po zhuvení III.tr.jemnozr.hr.60mm | m ² | 425,000 | 14,400 | 0,000 | 6 120,000 | 6 120,000 | 65,114 |
| 13 | R | 584921140 | Montáž dočasného dopravného značenia | kus | 23,000 | 5,500 | 0,000 | 126,500 | 126,500 | 0,000 |
| 14 | R | 584921140 | Montáž dočasného dopravného značenia | kus | -10,000 | 5,500 | 0,000 | -55,000 | -55,000 | 0,000 |
| 15 | R | 584921150 | Demontáž dočasného dopravného značenia | kus | 23,000 | 3,400 | 0,000 | 78,200 | 78,200 | 0,000 |
| 16 | R | 584921150 | Demontáž dočasného dopravného značenia | kus | -10,000 | 3,400 | 0,000 | -34,000 | -34,000 | 0,000 |
| 17 | R | 584921155 | Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní) | kus | 23,000 | 20,000 | 0,000 | 460,000 | 460,000 | 0,000 |
| 18 | R | 584921155 | Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní) | kus | -23,000 | 20,000 | 0,000 | -460,000 | -460,000 | 0,000 |
| 9 271,100 9 271,100 2 545,721 2 545,721 15 780,538 15 780,538 98,882 0,000 | | | | | | | | | | |
| 80,634 | | | | | | | | | | |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hodnota celkom |
|-------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | R | 584921156 | Preňajom dočasného dopravného značenia (30 dní x 13 ks) | kus | 390,000 | 1,400 | 0,000 | 546,000 | 546,000 | 0,000 |
| 20 | R | 584921160 | Dopravná uzávierka cesty | kus | 1,000 | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 600,000 | 0,000 |
| 21 | R | 584921160 | Dopravná uzávierka cesty | kus | -1,000 | 600,000 | 0,000 | -600,000 | -600,000 | 0,000 |
| 8 Rúrové vedenie | | | | | | | 0,000 | 256,618 | 256,618 | 2,726 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 22 | 221 | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 2,000 | 57,881 | 0,000 | 115,762 | 115,762 | 0,937 |
| 23 | 221 | 899231112 | Precistenie uličnej vpuste | ks | 2,000 | 16,000 | 0,000 | 32,000 | 32,000 | 0,937 |
| 24 | 221 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 2,000 | 54,428 | 0,000 | 108,856 | 108,856 | 0,852 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 256,500 | 3 260,053 | 3 516,553 | 15,522 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------|----------|----------|--------|
| 25 | 221 | 915711111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm | m | 50,000 | 0,637 | 0,000 | 31,850 | 31,850 | 0,005 |
| 26 | 221 | 915711111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm | m | 25,400 | 0,637 | 0,000 | 16,180 | 16,180 | 0,002 |
| 27 | 221 | 915712111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm | m | 94,000 | 1,223 | 0,000 | 114,962 | 114,962 | 0,017 |
| 28 | 221 | 915712111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm | m | -94,000 | 1,223 | 0,000 | -114,962 | -114,962 | -0,017 |
| 29 | 221 | 915712211 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm | m | 5,000 | 2,466 | 0,000 | 12,330 | 12,330 | 0,002 |
| 30 | 221 | 915712211 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm | m | 2,150 | 2,466 | 0,000 | 5,302 | 5,302 | 0,001 |
| 31 | 221 | 915719111 | Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 120 mm | m | 50,000 | 0,130 | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 0,002 |
| 32 | 221 | 915719111 | Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 120 mm | m | 25,400 | 0,130 | 0,000 | 3,302 | 3,302 | 0,001 |
| 33 | 221 | 915719211 | Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm | m | 94,000 | 0,264 | 0,000 | 24,816 | 24,816 | 0,008 |
| 34 | 221 | 915719211 | Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm | m | -94,000 | 0,264 | 0,000 | -24,816 | -24,816 | -0,008 |
| 35 | 221 | 915719212 | Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 500 mm | m | 5,000 | 0,451 | 0,000 | 2,255 | 2,255 | 0,001 |
| 36 | 221 | 915719212 | Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 500 mm | m | 2,150 | 0,451 | 0,000 | 0,970 | 0,970 | 0,000 |
| 37 | 221 | 915721111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok inápisov, prechodov a pod. | m2 | 4,500 | 12,105 | 0,000 | 54,473 | 54,473 | 0,003 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | 221 | 915721111 | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 16,000 | 12,105 | 0,000 | 193,680 | 193,680 | 0,011 |
| 39 | 221 | 915729111 | Príplatok za reflexnú úpravu balotinový stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 4,500 | 0,530 | 0,000 | 2,385 | 2,385 | 0,001 |
| 40 | 221 | 915729111 | Príplatok za reflexnú úpravu balotinový stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 16,000 | 0,530 | 0,000 | 8,480 | 8,480 | 0,005 |
| 41 | 221 | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky | m | 149,000 | 0,112 | 0,000 | 16,688 | 16,688 | 0,001 |
| 42 | 221 | 915791111 | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky | m | -66,450 | 0,112 | 0,000 | -7,442 | -7,442 | -0,000 |
| 43 | 221 | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 4,500 | 1,065 | 0,000 | 4,793 | 4,793 | 0,000 |
| 44 | 221 | 915791112 | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 16,000 | 1,065 | 0,000 | 17,040 | 17,040 | 0,000 |
| 45 | 221 | 917461111 | Osadenie chodník, obrub, kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka | m | 77,000 | 7,263 | 0,000 | 559,251 | 559,251 | 11,355 |
| 46 | 221 | 917461111 | Osadenie chodník, obrub, kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka | m | -74,000 | 7,263 | 0,000 | -537,462 | -537,462 | -10,913 |
| 47 | 221 | 917862111 | Osadenie chodník, obrub, betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 34,000 | 5,650 | 0,000 | 192,100 | 192,100 | 4,616 |
| 48 | 592 | 5922903060 | Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá | ks | 15,000 | 4,256 | 63,840 | 0,000 | 63,840 | 1,215 |
| 49 | 592 | 5922903070 | Semmelrock Obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá | ks | 76,000 | 2,535 | 192,660 | 0,000 | 192,660 | 1,520 |
| 50 | 221 | 918101111 | Lôžko pod obrub, krajnítky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 5,775 | 95,700 | 0,000 | 552,668 | 552,668 | 13,666 |
| 51 | 221 | 918101111 | Lôžko pod obrub, krajnítky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | -2,550 | 95,700 | 0,000 | -244,035 | -244,035 | -6,034 |
| 52 | 221 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm | m | 19,000 | 5,650 | 0,000 | 107,350 | 107,350 | 0,064 |
| 53 | 221 | 938909312 | Zamietanie miestnej komunikácie | hod | 8,000 | 30,000 | 0,000 | 240,000 | 240,000 | 0,000 |
| 54 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km | t | 87,355 | 8,900 | 0,000 | 777,460 | 777,460 | 0,000 |
| 55 | 221 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt | t | 87,355 | 14,240 | 0,000 | 1 243,935 | 1 243,935 | 0,000 |
| | | | | 99 | Presun hmôt HSV | | 0,000 | 190,546 | 190,546 | 0,000 |
| 56 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 98,882 | 1,927 | 0,000 | 190,546 | 190,546 | 0,000 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Celkom

256.500

15 524,038

15 780,538

98,882

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

Objekt: Rúbanisko II. - úsek od Polilínky po koniec bytového domu bloku M

Časť: Parkovisko pred Poštou - časť

JKSO:

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

HSV Práce a dodávky HSV **183,008** **18 884,697** **19 067,705** **138,000**

| 1 Zemné práce | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 221 | 113107141 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,03800t | m2 | 65,000 | 2,355 | 0,000 | 153,075 | 153,075 | 0,000 |
| 2 | 221 | 113151215 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr.60 mm, -0,15300t | m2 | 616,000 | 4,005 | 0,000 | 2 467,080 | 2 467,080 | 0,151 |
| 3 | 221 | 113202111 | Výhranie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 43,000 | 1,690 | 0,000 | 72,670 | 72,670 | 0,000 |
| 4 | 221 | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 14,800 | 12,000 | 0,000 | 177,600 | 177,600 | 0,000 |
| 5 | 001 | 130301001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne | m3 | 2,220 | 30,079 | 0,000 | 66,775 | 66,775 | 0,000 |
| 6 | 001 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m3 | 2,220 | 3,929 | 0,000 | 8,722 | 8,722 | 0,000 |
| 7 | 231 | 182001113 | Terénne úpravy | m2 | 50,000 | 2,500 | 0,000 | 125,000 | 125,000 | 0,000 |
| 5 Komunikácie | | | | | | | 0,000 | 11 646,715 | 11 646,715 | 118,506 |
| 8 | 221 | 564821111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 80 mm | m2 | 12,000 | 2,780 | 0,000 | 33,360 | 33,360 | 1,833 |
| 9 | 221 | 572751111 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | 12,000 | 140,460 | 0,000 | 1 685,520 | 1 685,520 | 12,174 |
| 10 | 221 | 572952111 | Upravenie krytu chodníka po oprave obrubníkov asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm | m2 | 65,000 | 7,739 | 0,000 | 503,035 | 503,035 | 6,666 |
| 11 | 221 | 573111116 | Postrek asfaltový infiltračný z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2 | m2 | 616,000 | 0,900 | 0,000 | 554,400 | 554,400 | 3,456 |
| 12 | 221 | 577133313 | Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrn.hr.60mm | m2 | 616,000 | 14,400 | 0,000 | 8 870,400 | 8 870,400 | 94,377 |
| 8 Rúrové vedenie | | | | | | | 0,000 | 333,762 | 333,762 | 2,204 |
| 13 | 221 | 899231111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 2,000 | 57,881 | 0,000 | 115,762 | 115,762 | 0,937 |
| 14 | 221 | 899231112 | Predistenie uličnej vpuste | ks | 2,000 | 16,000 | 0,000 | 32,000 | 32,000 | 0,937 |
| 15 | 221 | 899332112 | Výroba uličného vstupu pre kanalizačnú šachtu | ks | 1,000 | 186,000 | 0,000 | 186,000 | 186,000 | 0,330 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 183,008 | 3 567,372 | 3 750,380 | 17,140 |
| 16 | 221 | 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 43,000 | 5,650 | 0,000 | 242,950 | 242,950 | 5,837 |
| 17 | 592 | 5922903060 | Sermelrock Obrubník cesty 100/25/15 cm, sivá | ks | 43,000 | 4,256 | 183,008 | 0,000 | 183,008 | 3,483 |
| 18 | 221 | 918101111 | Ložko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m ³ | 3,225 | 95,700 | 0,000 | 308,633 | 308,633 | 7,632 |
| 19 | 221 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 56,000 | 5,650 | 0,000 | 316,400 | 316,400 | 0,188 |
| 20 | 221 | 938909312 | Zamietanie krytu asfaltového | hod | 8,000 | 30,000 | 0,000 | 240,000 | 240,000 | 0,000 |
| 21 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km | t | 106,283 | 8,900 | 0,000 | 945,919 | 945,919 | 0,000 |
| 22 | 221 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt | t | 106,283 | 14,240 | 0,000 | 1 513,470 | 1 513,470 | 0,000 |
| 99 Presun hmôt HSV | | | | | | | 0,000 | 265,926 | 265,926 | 0,000 |
| 23 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 138,000 | 1,927 | 0,000 | 265,926 | 265,926 | 0,000 |
| Celkom | | | | | | | 183,008 | 18 884,697 | 19 067,705 | 138,000 |